

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR: Remont ogrodzenia: BITUM WARSZAWSKI					
1	KNR-W 4-01 0212-03	Ręczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych - murku betonowego 30x50 cm niezbrojonych o grubości ponad 15 cm	m3		
		47 * 0,3 * 0,50	m3	7,05	
		A (Suma częściowa)	m3	----- 7,05	
				RAZEM	7,05
2	KNR-W 2-25 0307-03	Rozebranie ogrodzenia z siatki na słupkach stalowych obetonowanych	m2		
		47 * 1,50	m2	70,50	
		A (Suma częściowa)	m2	----- 70,50	
				RAZEM	70,50
3	KNR-W 4-01 0102-02	Wykopy wąskoprzestrzenne, nieumocnione o szerokości dna do 1.5 m i głębokości do 1.5 m	m3		
		47,0 * 0,80 * 0,50	m3	18,800	
		A (Suma częściowa)	m3	----- 18,800	
				RAZEM	18,800
4	KNR-W 2-02 1801-02 kalk. własna	Cokoły betonowe 0.40*0,60 m z fundamentami 0.4x0.8 m - układanie betonu wraz z zagęszczeniem w szalunku	m		
		47,0	m	47,00	
				RAZEM	47,00
5	KNR-W 2-02 0259-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane o śr. 12-14 mm	t		
		0,25	t	0,25	
				RAZEM	0,25
6	KNR-W 2-02 0259-01	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty gładkie o śr. do 7 mm	t		
		0,10	t	0,10	
				RAZEM	0,10
7	KNR-W 4-01 0103-02	Wykopy jamiste o powierzchni dna do 2.25 m2 i głębokości do 0,80 m w gruncie kat. III dla posadowienia słupków ogrodzeniowych	m3		
	przęsła	18 * 0,70 * 0,70 * 0,80	m3	7,056	
	brama,	4 * 0,70 * 0,70 * 0,80	m3	1,568	
	furtka	A (Suma częściowa)	m3	----- 8,624	
				RAZEM	8,624
8	KNR-W 2-02 0203-01	Stopy fundamentowe betonowe o objętości do 0.5 m3 - układanie betonu w szalunku	m3		
	przęsła	18 * 0,50 * 0,50 * 0,80	m3	3,600	
	brama,	4 * 0,50 * 0,50 * 0,80	m3	0,800	
	furtka	A (Suma częściowa)	m3	----- 4,400	
				RAZEM	4,400
9	KNR-W 2-25 0307-01 kalk. własna	Obszycie słupków stalowych z kształtowników prostokątnych zamkniętych 60x40 mm dla przęsła, 80x80 mm dla bramy i 60x60 mm dla furtki- wysokości 2,50 mb	szt		
	przęsła	18	szt	18,00	
	brama	2	szt	2,00	
	furtka	2	szt	2,00	
				RAZEM	22,00

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
10	KNR-W 2-02 1808-01 kalk. własna	Montaż bramy 2- skrzydłowej 3,6x2,0 m grubość siatki 5 mm, ocynkowanej na gotowych słupkach i furtki 1,0x2,0 m na gotowych słupkach	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
11	KNR-W 2-02 1805-11	Osadzenie przęseł typu 3D panelowe z siatki ocynkowanej 5x5 mm w ramach z kształtowników stalowych ocynkowanych 2,5 m x1,5 m	m2		
		47 * 1,50	m2	70,50	
		A (Suma częściowa)	m2	----- 70,50	
				RAZEM	70,50
12	KNR 2-31 1207-03	Przełożenie - remont częściowy chodników z płyt betonowych 40x40x5 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m2		
		20,0	m2	20,00	
				RAZEM	20,00
13	KNR 4-01 0108-10 + KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 20 km wraz z utylizacją	m3		
		47,0 * 0,30 * 0,50 * 1,4	m3	9,870	
		A (Suma częściowa)	m3	----- 9,870	
				RAZEM	9,870
14	KNR 4-04 1107-04 + KNR 4-04 1107-01	Wywóz złomu z budowy na odległość 20 km	t		
		(47 * 1,50 * 10,50 + 22 * 2,50 * 7,50) / 1000	t	1,15	
		A (Suma częściowa)	t	----- 1,15	
				RAZEM	1,15
15	KNR 4-01 0108-04 + KNR 4-01 0108-02	Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość 20 km	m3		
		(47,0 * 0,40 * 0,80 + 4,400)	m3	19,44	
		A (Suma częściowa)	m3	----- 19,44	
				RAZEM	19,44
16	KNR 4-01 0105-02	Obsypanie cokołu pozostałą ziemią z ukopów i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. III	m3		
		(18,800 + 8,624) - 19,44	m3	7,98	
		A (Suma częściowa)	m3	----- 7,98	
				RAZEM	7,98
17	KNR 2-31 0701-07 kalk. własna	Zabezpieczenie terenu taśmą w 4 poziomach	m		
		47,0	m	47,00	
				RAZEM	47,00

Inspektor
Wojciech Chrzęszcz
 ds. Inwestycji i Remontów