
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45431000-7 Kładzenie płytek

NAZWA INWESTYCJI : Grzybowska hala basenowa
ADRES INWESTYCJI : Warszawa ul. Grzybowska 35 a
INWESTOR : Stołeczne Centrum Sportu Aktywna Warszawa
ADRES INWESTORA : 00-429 Warszawa ul. Rozbrat 26

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Chrząszcz Wojciech
DATA OPRACOWANIA : 20.03.2019

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
20.03.2019

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Naprawa niecki basenowej			
1	KNR AT-27	Usunięcie starych powłok bitumicznych przez piaskowanie	m ²		
d.1	0102-03	10	m ²	10,00	
				RAZEM	10,00
2	KNR K-01	Usunięcie zewnętrznej warstwy betonu gr. ponad 5 mm z powierzchni poziomych przez frezowanie	m ²		
d.1	0103-02	10	m ²	10,00	
				RAZEM	10,00
3	KNR K-01	Czyszczenie strumieniowo-ścierne elementów stalowych - pręty stalowe o śr. ponad 12 mm	m		
d.1	0104-02	16,00	m	16,00	
				RAZEM	16,00
4	KNR K-01	Ręczna reprofilacja ubytków w konstrukcjach betonowych zaprawą cementowo-polimerową - zabezpieczenie antykorozyjne odrdzewionych prętów o śr. ponad 12 mm na powierzchniach poziomych i pionowych powłoką cementowo-polimerową	m		
d.1	0109-02	16,00	m	16,00	
				RAZEM	16,00
5	ZKNR C-2	Układanie płytek z kamieni sztucznych na gotowym podłożu w basenach na dnie - uzupełnienie płytek 24,3 x 12,0 cm wraz z fugowaniem pod wodą - wsp. do 1,4	m ²		
d.1	0516-02	25,0*11,0*0,02+5,00	m ²	10,50	
				RAZEM	10,50
6	wycena indywidualna	Fugowanie plaży przy basenie płytki 12,5x25,0 fuga 6 mm	m ²		
d.1		20	m ²	20,00	
				RAZEM	20,00
7	ZKNR C-2	Układanie płytek z kamieni sztucznych na gotowym podłożu. Wypełnienie spoin 25x10 mm materiałem elastycznym	m		
d.1	0518-06	10	m	10,00	
				RAZEM	10,00
8	ZKNR C-2	Układanie kształtek z kamieni sztucznych na gotowym podłożu w basenach - pozostałe kształtki - uzupełnienia na plaży	m		
d.1	0516-04	10	m	10,00	
				RAZEM	10,00