

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45410000-4 Tynkowanie
45432210-9 Wykładanie ścian
45442100-8 Roboty malarskie

NAZWA INWESTYCJI : Grzybowska hala basenowa
ADRES INWESTYCJI : Warszawa ul. Grzybowska 35 a
INWESTOR : Stołeczne Centrum Sportu Aktywna Warszawa
ADRES INWESTORA : 00-429 Warszawa ul. Rozbrat 26

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Chrząszcz Wojciech
DATA OPRACOWANIA : 20.03.2019

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
20.03.2019

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Malowanie ścian i konstrukcji sufitów			
1	KNNR 3	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian i sufitów farbą emulsyjną z przetarciem tynków - malowanie na wys. 5-10 m od podłogi - ściany	m ²		
d.1	0605-05 uwaga p.tab. sufity	30,65*16,75 A (obliczenia pomocnicze)		513,39 =====	
	ściany	$((7,19+6,12)/2-3,20)*2*16,75+(6,12-3,20)*30,65+(7,19-3,20)*(30,65-24,50)+$ $(6,12-3,20)*(0,38+0,98)*(7+1)$	m ²	513,39 261,55	
				RAZEM	261,55
2	KNNR-W 3	Zabezpieczenie podłóg i glazury na ścianach folią	m ²		
d.1	1013-01	520+(16,75+30,65)*2*3,20	m ²	823,36	
				RAZEM	823,36
3	KNR 2-02	Oslony okien, stropu i kanału wentylacyjnego folią polietylenową	m ²		
d.1	0925-01 analogia	24,50*6,40+16,75*2*7+79,76	m ²	471,06	
				RAZEM	471,06
4	KNR 7-12	Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości rur- ciągów o średnicy zewnętrznej ponad 219 mm (stan wyjściowy powierzchni B)	m ²		
d.1	0101-06 z.o. 3.2. analogia	- robota z drabin lub rusztowań przestawnych - czyszczenie powłoki kanału wentylacyjnego 3,14*0,9*28,00+3,14*0,2*1,00	m ²	79,76	
				RAZEM	79,76
5	KNR-W 2-02	Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wysokość do 6 m	kol.		
d.1	1610-02	2*7+4	kol.	18,00	
				RAZEM	18,00
2		Naprawa słupów - zgodnie z ekspertyzą i zaleceniami materiałowymi			
6	KNR 4-01	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek (10%)	m ²		
d.2	0819-15	$(3,20*(0,38*2+0,98)*(7+1))*0,10$	m ²	4,45	
				RAZEM	4,45
7	KNR 4-01	Oczyszczenie i ułożenie płytek z rozbiórki	m ²		
d.2	0819-16	4,45	m ²	4,45	
				RAZEM	4,45
8	KNR 2-02	Licowanie słupów i kolumn prostokątnych i wielobocznych płytkami o wymia- rach 30x30 cm na klej metodą kombinowaną pow. 2,5-5,0 m ² .	m ²		
d.2	0830-09 z.sz. 5.7.c	4,45	m ²	4,45	
				RAZEM	4,45
9	KNR BO-12	Mechaniczne wykucie bruzd pionowych w płaszczyźnie ścian z cegieł oraz ply- tek glazury na zaprawie cementowo-wapiennej o szerokości 10 mm	m		
d.2	0366-05 analogia	5,11*8+6,12*(2*8+2)	m	151,04	
				RAZEM	151,04
10	KNR-W 2-02	Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wysokość do 6 m	kol.		
d.2	1610-02	8*2+2	kol.	18,00	
				RAZEM	18,00
11	ZKNR C-2	Układanie płytek z kamieni sztucznych na gotowym podłożu. Wypełnienie spo- in 25x10 mm materiałem elastycznym	m		
d.2	0518-06	3,20*12	m	38,40	
				RAZEM	38,40
12	KNR 4-01	Przemurowanie ciągle pęknięć o głębokości 1/2 ceg. przy użyciu zaprawy ce- mentowej w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m		
d.2	0307-01 analogia	5,30	m	5,30	
				RAZEM	5,30
13	KNR 4-01	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej pasami o sze- rokości do 20 cm - 20%	m		
d.2	0702-05	$(6,12-3,20)*3*8*0,20$	m	14,02	
				RAZEM	14,02
14	KNR 4-01	Umocowanie siatki cięto-ciągnionej na ścianach, filarach, pilastrach	m ²		
d.2	0703-01 analogia	5,30*1,60	m ²	8,48	
				RAZEM	8,48
15	KNR 4-01	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 15 cm na murach z cegłą lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy uprzednio zamurowanych cegłami lub dachówkami	m		
d.2	0705-01	5,30*2+14,02	m	24,62	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	24,62
16	KNNR 7 d.2 0507-04 analogia	Llistwy osłaniające - profile dla fug FA 15/FA 135 firmy MIGUTEK	m		
		151,04	m	151,04	
				RAZEM	151,04
3		Roboty zewnętrzne			
17	KNR 4-01 d.3 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m ²		
		5,0*0,6+5,0*0,13	m ²	3,65	
				RAZEM	3,65
18	KNR 4-01 d.3 0211-01	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1 cm na ścianach lub podłogach	m ²		
		3,66	m ²	3,66	
				RAZEM	3,66
19	KNR-W 2-02 d.3 1105-01	Warstwy niwelująco-wyrównawcze cementowe grubości 2 mm zatarte na gładko	m ²		
		3,66	m ²	3,66	
				RAZEM	3,66
20	KNR-W 2-02 d.3 1105-02	Warstwy wyrównawcze i wygładzające - pogrubienie warstwy o 1 mm Krotność = 8	m ²		
		3,66	m ²	3,66	
				RAZEM	3,66
21	NNRNKB d.3 202 2810-03	(z.VI) Okładziny schodów z płytek kamionkowych GRES o wym. 20x20 cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 4 mm	m ²		
		3,66	m ²	3,66	
				RAZEM	3,66
22	KNR 4-01 d.3 0701-03	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m ²	m ²		
		5,0	m ²	5,00	
				RAZEM	5,00
23	KNR 4-01 d.3 0728-03	Uzupełnienie tynków zewnętrznych cementowych kat. III o podłożach z z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 5 m ² w 1 miejscu)	m ²		
		5,0	m ²	5,00	
				RAZEM	5,00
24	KNR 4-01 d.3 0621-03	Dwukrotne odgrzybianie ścian ceglanych o powierzchni do 5 m ² metodą smarowania	m ²		
		5,0	m ²	5,00	
				RAZEM	5,00
25	NNRNKB d.3 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²		
		5,0	m ²	5,00	
				RAZEM	5,00
26	KNR 4-01 d.3 1204-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi elewacji - tynki gładkie	m ²		
		213,0	m ²	213,00	
				RAZEM	213,00