

Przedmiar robót

NAZWA INWESTYCJI : Modernizacja podłogi w sali gimnastycznej na terenie Ośrodka Stegny w ramach zadania inwestycyjnego pn.
: Modernizacja toru łyżwiarskiego "Stegny" (kod C/OM/VIII/P1/10).
ADRES INWESTYCJI : ul. Inspektowa 1 w Warszawie
INWESTOR : Aktywna Warszawa
BRANŻA : BUDOWLANA

Stawka roboczogodziny :
Poziom cen :

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]	% R+S
Zysk [Z]	% R+S+Kp(R+S)
Podatek VAT [V]	% $\Sigma(R+M+S+Kp(R+S)+Z(R+S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT :	zł
Podatek VAT :	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót :	zł

Słownie:

Data opracowania

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR-W 4-01 0438-03 analogia	Demontaż i ponowny montaż drewnianych osłon grzejnikowych 1,45*23,95	m ² m ²	 34,728	 34,728
				RAZEM	34,728
2	KNR-W 4-01 0912-01	wymiana uszkodzonych szczelbi w osłonach grzejników 35	szt. szt.	 35,000	 35,000
				RAZEM	35,000
3	KNP2 0402 0402-02.01 analogia	Demontaż istniejących drabinek gimnastycznych (9 szt*0,9*3,00) 9	stojak stojak	 9,000	 9,000
				RAZEM	9,000
4	KNR 0-21 4007-02 analogia	Ślepa podłoga z płyt OSB lub wiórowych V313 (frezowane) o gr. min. 15 mm, max 18 mm 14,97*26,62	m ² m ²	 398,501	 398,501
				RAZEM	398,501
5	KNR-W 2-02 1130-02	Wyrównanie podłoża z płyt OSB masą szpachlową -styki płyt, otwory po śrubach poz.4	m ² m ²	 398,501	 398,501
				RAZEM	398,501
6	ZKNR C-2 0614-02	Oszlifowanie płyt OSB przed klejeniem wykładziny poz.4	m ² m ²	 398,501	 398,501
				RAZEM	398,501
7	KNR 2-02 1112-01	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - Wykładzina sportowa z linoleum o grubości minimalnej 3,2 mm poz.4	m ² m ²	 398,501	 398,501
				RAZEM	398,501
8	KNR 2-02 1112-09	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych poz.4	m ² m ²	 398,501	 398,501
				RAZEM	398,501
9	analiza indywidualna	Malowanie linii boiska do siatkówki, koszykówki oraz 2 linii do rugby 1	kpl. kpl.	 1,000	 1,000
				RAZEM	1,000
10	KNR 2-13 1009-03 analogia	Montaż istniejących drabinek gimnastycznych (9 szt*0,9*3,00) - drabinki z demontażu wraz z uzupełnieniem brakujących szczelbi - 5 szt. 9	szt. szt.	 9,000	 9,000
				RAZEM	9,000
11	kalk. własna	Dostosowanie drzwi ze względu na zmianę wysokości podłogi 2*1,36+0,94	m m	 3,660	 3,660
				RAZEM	3,660
12	KNR 4-01 0354-01 analogia	wycięcie progu 1	m m	 1,000	 1,000
				RAZEM	1,000
13	KNR-W 4-01 0803-02	Wykonanie zjazdu ze względu na zmianę wysokości podłogi 1,35*0,6*2	m ² m ²	 1,620	 1,620
				RAZEM	1,620
14	ZKNR C-2 0615-07 analogia	Montaż listew progowych - aluminium 2,7+2*1,36+0,94	m m	 6,360	 6,360
				RAZEM	6,360
15	KNR 2-02 1111-06 analogia	wymiana cokołu (14,97+26,62)*2-poz.14	m m	 76,820	 76,820
				RAZEM	76,820
16	kalk. własna	Siatkówka - montaż nowego zestawu słupków wraz z tulejami i siatką (słupki aluminiowe systemowe profesjonalne) 1	kpl. kpl.	 1,000	 1,000
				RAZEM	1,000
17	kalk. własna	Montaż uchwytów mocowania słupków pod koszami 1	kpl. kpl.	 1,000	 1,000
				RAZEM	1,000

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1	KNR-W 4-01 0438-03 analogia	Demontaż i ponowny montaż drewnianych osłon grzejnikowych	m ²	34,728		
2	KNR-W 4-01 0912-01	wymiana uszkodzonych szczelbi w osłonach grzejników	szt.	35,000		
3	KNP2 0402 0402-02.01 analogia	Demontaż istniejących drabinek gimnastycznych (9 szt* 0,9*3,00)	stojak	9,000		
4	KNR 0-21 4007-02 analogia	Ślepa podłoga z płyt OSB lub wiórowych V313 (frezowane) o gr. min. 15 mm, max 18 mm	m ²	398,501		
5	KNR-W 2-02 1130-02	Wyrównanie podłoża z płyt OSB masą szpachlową -styki płyt, otwory po śrubach	m ²	398,501		
6	ZKNR C-2 0614-02	Oszlifowanie płyt OSB przed klejeniem wykładziny	m ²	398,501		
7	KNR 2-02 1112-01	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - Wykładzina sportowa z linoleum o grubości minimalnej 3,2 mm	m ²	398,501		
8	KNR 2-02 1112-09	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m ²	398,501		
9	analiza indywidualna	Malowanie lini boiska do siatkówki, koszykówki oraz 2 linii do rugby	kpl.	1,000		
10	KNR 2-13 1009-03 analogia	Montaż istniejących drabinek gimnastycznych (9 szt*0,9*3,00) - drabinki z demontażu wraz z uzupełnieniem brakujących szczelbi - 5 szt.	szt.	9,000		
11	kalk. własna	Dostosowanie drzwi ze względu na zmianę wysokości podłogi	m	3,660		
12	KNR 4-01 0354-01 analogia	wycięcie progu	m	1,000		
13	KNR-W 4-01 0803-02	Wykonanie zjazdu ze względu na zmianę wysokości podłogi	m ²	1,620		
14	ZKNR C-2 0615-07 analogia	Montaż listew progowych - aluminium	m	6,360		
15	KNR 2-02 1111-06 analogia	wymiana cokołu	m	76,820		
16	kalk. własna	Siatkówka - montaż nowego zestawu słupków wraz z tulejami i siatką (słupki aluminiowe systemowe profesjonalne)	kpl.	1,000		
17	kalk. własna	Montaż uchwytów mocowania słupków pod koszami	kpl.	1,000		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: